

Quadre de preus nº 1

Advertència

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta si és procedent, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, segons allò prescrit a la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, pel qual el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi qualsevol modificació, sota cap pretext d'error o omisió.

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
1	ML CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1KV,ANTIFUMEIG, UNIPOLARS DE SECCIÓ DE 31/2x1x70,00 MM2 AMB CARACTERÍSTIQUES EQUIVALENTS A UNE 21.123 APARTAT 4 O 5, O A LA NORMA UNE 211002. COL·LOCATS EN SAFATA, CANAL I TUB.	26,75	VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
2	UT TALA D'ARBRE PER SOTA RASANT PROJECTADA EN 40,00 CM DE FONDARIA I CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	45,26	QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
3	ut AS BUILD DE LA GLOBALITAT DE LES INSTAL·LACIONS D'AIGUA, CLAVEGUERAM I ENLLUMENAT. S'ENTREGARÀ UNA COPIA EN SUPORT PAPER I UN ALTRE EN FORMAT DIGITAL MANIPULABLE.	1.014,02	MIL CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS
4	UT ARMARI GENERAL DE PROTECCIÓ I MANIOBRA COMPOST PER: - ARMARI METÀL·LIC. - SÒCOLS. NEGRE DE BASE. - PLAQUES BASE METALICAS DE MUNTATGE APARELLAJE. - INTERRUPTORS AUTOMÀTICS GENERALS OMNIPOLAR, TIPUS CAIXA MODELADA, EXECUCIÓ FIXA, CONNEXIÓ ANTERIOR. - PROTECCIONS DIFERENCIALS GENERAL REGULABLE, TIPUS VIGI INCORPORADA A L'INTERRUPTOR AUTOMATICO. - EMBARRADO DISTRIBUÏDORS UNIPOLARES. - INTERRUPTORS AUTOMÀTICS I GUARDAMOTORS. - CONTACTORES TRIPOLARES. - SELECTORS. - INTERRUPTORS DIFERENCIALS. - INTERRUPTORS GENERALS - DISTRIBUÏDORS TETRAPOLARES - MAGNETOTÈRMICOS P.A. MATERIAL AUXILIAR, DE MUNTATGE I CABLEJAT. MÀ D'OBRA CORRESPONENT A FABRICACIÓ I MUNTATGE.	452,17	QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
5	Ud BANQUETES DE SUPLENTS DE 8 PLACES.	1.769,51	MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
6	ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR 1x35 MM2 MUNTAT EN FONTS DE RASA	1,97	U EURO AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
7	UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE DE 2,- METRES DE LONGITUD, I 14,6 MM DE DIAMETRE, ESTÁNDAR I CLAVADA AL TERRA.	17,52	DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
8	m³ Riostra de formigo per asentament de paret de bloc, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, acer B 500 S UNE 36068, 50 kg/m³, espessor 30 cm, encofrat fusta, amb acabat tipus industrial per revestir.	42,28	QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS
9	UT DAU DE FORMIGO PER A FONAMENTACIÓ DE SUPORTS METAL·LICS PER A XARXES DE PROTECCIO DE FONDS, DE 0,30X0,30X0,60 M, FINS I TOT EXCAVACIÓ, ENCOFRAT I DESENCOFRADO, TREPANT PER A INSERCIÓ DE BEINES, RETACAT DE LES MATEIXES AMB MORTER DE CIMENT, FARCIMENT PERIMETRAL. CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	86,00	VUITANTA-SIS EUROS
10	UT DAUS DE FORMIGO PER A FONAMENTACIÓ DE PORTERIAS, DE 0,50X0,50X0,50 M, FINS I TOT EXCAVACIÓ, ENCOFRAT I DESENCOFRADO, TREPANT PER A INSERCIÓ DE BEINES, RETACADO DE LES MATEIXES AMB MORTER DE CIMENT, FARCIMENT PERIMETRAL I CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	108,62	CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
11	UT DAU DE FORMIGO PER A FONAMENTACIÓ DE BANDEROLES, DE 0,20X0,20X0,30 M, FINS I TOT EXCAVACIÓ, ENCOFRAT I DESENCOFRADO, TREPANT PER A INSERCIÓ DE BEINES, RETACAT DE LES MATEIXES AMB MORTER DE CIMENT, FARCIMENT PERIMETRAL CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	48,89	QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
12	UT DAUS DE FORMIGÓ ARMAT DE 0.60X0.60X1.40 M, PER A FONAMENT DE MARCADOR ELECTRÒNIC, FINS I TOT EXCAVACIÓ, ACER B-500-S EN ARMADURES, ENCOFRAT I DESENCOFRADO, FARCIMENT PERIMETRAL, CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	110,69	CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
13	UT Certificat emes per l'empresa col·locadora de la gespa conforme la base de tot u compleix els proctors i la planimetria exigida: -Proctor de base mínim del 98% -Pendents inferiors a l'1 % -Planimetria: buit màxim de 10 mm mesurat amb un regle de 3 m.	154,82	CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
14	ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE JARDÍ I/ REPLANTEIG I EXCAVACIÓ SI FOS NECESSARI PER A ALBERGAR-LO, APLOMAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ I REJUNTADO DE LES NAFRES I/P.P DE CORT I DESAPROFITAMENT EN TRAMS CORBS.	16,31	SETZE EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS
15	ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.	7,27	SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
16	ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.	7,55	SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
17	UT SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE QUADRE ELECTRIC FORMAT PER QUADRE D'ESCOMESA I MANIOBRA TIPUS AEI-20 D'ACER INOXIDABLE AMB BANCADA D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇADA, SISTEMA DE TELEGESTIO DE L'EMPRESA MASTERQUADRE O SIMILAR AMB UN MINM DE 16 PORTS DE COMUNICACIONS I AMB MODEN GPRS I COMPTADOR ELECTRONIC HOMOLOGAT PER COMPANYIA SUBMINISTRADORA I PREPARAT PEL LLIURE MERCAT ENERGETIC, ICPM INCLOS AJUST DE COMUNICACIONS, POSTA EN MARXA, I PALETA.	1.769,51	MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
18	UT SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE QUADRE ELECTRIC PER INTEGRAR ELS EQUIPS DE LES LLUMINARIES DEL CAMP DE FUTBOL TIPUS AEI-20 D'ACER INOXIDABLE AMB BANCADA D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇADA, INCLOS PROTECCIONS MAGNETOTERMICS PER CADA LLUMINARIA, POSTA EN MARXA, I PALETA.	271,53	DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
19	UT SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE QUADRE ELECTRIC FORMAT PER QUADRE D'ACER INOXIDABLE AMB BANCADA D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇADA MUNTAT A L'INTERIOR TOT L'INDICAT EN EL ESQUEMA UNIFILAR ADJUNT. INCLOU TOTS ELS MECANISMES, DIFERENCIALS MAGNETOTERIMICS, MANIOBRA ETC.	1.572,90	MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
20	M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO.TRANSPORT A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KMINCLOS CANON D'ABOCADOR	8,88	VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
21	M3 EXCAVACIO DE RASSA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 3 METRE DE FONDARIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	25,46	VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
22	M3 EXCAVACIO DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 3,-METRE DE FONDARIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECANICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA.	5,50	CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
23	M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA FINS A 60 CM, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE L'OBRA, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICO VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95% P.M.	8,63	VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
24	M3 TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR AMB CONTENIDOR, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS I MANUALS AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10,-KM INCLOS ELS DRETS D'ABOCAMENT.	13,87	TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
25	M3 FORMIGO SENSE ADDITIUS HM-17,50/p/20/Iib DE CONSISTENCIA TOVA GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC I ACABAT REGLEJAT	59,48	CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
26	UT PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.	46,27	QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
27	UT BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES	24,41	VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS
28	ML TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT, DE DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 36, ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	16,61	SETZE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
29	ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM DE DIAMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA.	1,56	U EURO AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
30	ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 21 AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 5 I ENCASTAT.	0,71	SETANTA-U CÈNTIMS
31	UT DESMUNTATGE DELS PUNTS DE LLUMS EXISTENTS I RETIRAR TOTS ELS SEUS COMPONENTS, TALS COM LLUMINARIES, CABLEJAT, MECANISMES BACULS, BRAÇOS I POSTES I LINIES D'ALIMENTACIO I DISTRIBUCIO ACTUALS AMB CARREGA I TRANSPORT DE RUNES AL ABOCADOR AUTORITZAT INCLOS LES TAXES D'ABOCAMENT.	10,86	DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
32	ML CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB	0,16	SETZE CÈNTIMS
33	UT DESMUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC ACTUAL.CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KMINCLOS CANON D'ABOCADOR	226,29	DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
34	Ut PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA EN PUNT DE LLUM EXISTENT	35,18	TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
35	Ml DESMUNTATGE I TRANSPORT A ABOCADOR DE BARANA D'OBRA D'UN METRE D'ALTURA, FINS I TOT FONAMENTACIONS. INCLOS CANON D'ABOCADOR	15,73	QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
36	UT DESMUNTATGE I TRANSPORT A ABOCADOR DE JOC DE PORTERIES DE FUTBOL-11, FUTBOL-7 O FUTBOL-5.INCLOS CANON D'ABOCADOR O TRASLLAT A DEPENDENCIES MUNICIPALS SEGONS ORDRES DE D.F.	298,69	DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
37	ut DEMOLICIO DE BANQUETES DE SUPLENTS EXISTENTS. INCLOS OBRA CIVIL, AMB MITJANS MECANICS, CARREGA DE CAMIO, TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS CANON D'ABOCADOR.	271,26	DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
38	ut DESMONTATGE I ARRENCADA DE LA GLOBALITAT DE LES INSTAL·LACIONS ESPECIFICADES PER D.F.(REG, XARXA ELECTRICA, ETC), CARREGA AMB MITJANS MECANICS SOBRE CAMIO, TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS CANON D'ABOCAMENT.	326,21	TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
39	UT DESMUNTATGE I TRANSPORT A ABOCADOR DE TANCAMENT DE BARANA DEL EQUIPAMENT, AMB MUNTATS.INCLOS TRANSPORT I CANON D'ABOCADOR	5,16	CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
40	M3 EXCAVACIO PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE PER LA VORERA DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO. TRANSPORT DE TERRES A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	10,41	DEU EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS
41	M2 RESPAS I PICONATGE D'EPLANADA PER A LA FORMACIO VORERA DE FORMIGO, AMB UNA COMPACTACIO DEL 98% DEL P.M.	0,46	QUARANTA-SIS CÈNTIMS
42	UT PARTIDA A JUSTIFICAR A EXECUTAR PER L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA MUNICIPAL DE L'AIGUA PER L'EXECUCIÓ DE L'ESCOMESA DE LA XARXA DE REG.	2.028,14	DOS MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS
43	m Barana recta de façana de 100 cm d'alçària d'alumini anoditzat color natural, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de perfil quadrat de 40x40 mm i muntants de perfil quadrat de 40x40 mm amb una separació de 15 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals d'alumini perfil rectangular de 30x15 mm i passamans de perfil corb de 70 mm.	65,56	SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
44	<p>M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL I CAPES PRÈVIES DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:</p> <p>-LÀMINA NODULAR IMPERMEABILIZANT DEL TIPUS PLATON O SIMILAR FABRICADA EN POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT (PEAD) GRUIX DE 0,5-6MM I NÓDULOS DE 7,3 MM+-0,20 MM D'ALÇADA.DOTATS DE SOBREIXIDORS. LA LÀMINA ES SUBMINISTRA AMB UNA AMPLÀRIA DE 2,10 M. I AMB UNA LLARGADA VARIABLE EN FUNCIÓ DE LES DIMENSIONS DEL TERRENY DE JOC. PERMET EL DRENATGE DEL TERRENY DE JOC FACILITANT EL VESSAMENT DE L'AIGUA CAP A LES CANALETAS PERIMETRALS EVITANT L'ABNEGAMENT, A MÉS SERVEIX COM PROTECCIÓ I IMPERMEABILIZACIÓ DE LA SUB BASE GRANULAR.</p> <p>-SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAPA D'AGLOMERAT ELÀSTIC DEL TIPUS FINI TUNED O SIMILAR, PREFABRICADA DE 17 MM. D'ESPESOR, FORMADA D'UNA PRIMERA CAPA DE TEIXIT/NO TEIXIT DE PROTECCIÓ DE 150 GR./M2, UNA ZONA INTERMITJA FORMADA D'AGLOMERAT DE GRANULAT DE CAUTXÚ COMPLETAMENT ENCAPSULAT AMB POLIURETA ESPECIAL EN UNA QUANTITAT DE 9,5 KG./M2 APROXIMADAMENT I UNA TERCERA CAPA DE TEIXIT/NO TEIXIT DE PROTECCIÓ DE 300 GR./M2 PER A ASSEGURAR UNA ÒPTIMA DEFORMACIÓ DEL SISTEMA.</p> <p>-LA FIBRA DE GESPA NSF MONOFIBRE BITONO DE 45 MM D'ALTURA I 12.000 DTEX, LUBRICADA I MONOFILAMENT AMB NERVI CENTRAL DE 300 MICRES DE MOLT BAIXA ABRASIÓ, ESTÀ FABRICADA AMB POLIETILÈ (PE) I ADDITIUS ESPECÍFICS QUE LA CARACTERITZEN PER LA SEVA ALTA RESISTÈNCIA I TRACTAMENT ANTI UVA, RESISTENT A LA CALOR I A VARIACIONS CLIMATOLÒGIQUES EXTREMES. LA FIBRA NSF MONOFIBRE BITONO ESTÀ UNIDA A LA BASE BACKING PEL SISTEMA TUFTING. AQUEST BASAMENTO ESTÀ FABRICAT AMB DOBLE CAPA DE POLIPROPILENO AMB UN PES DE 222 G/M2.</p> <p>-ES CARACTERITZA PER LA SEVA GRAN ESTABILITAT DIMENSIONAL.</p> <p>-FINALITZAT EL PROCÉS ANTERIOR, EL PRODUCTE PASSA PER UNA LÍNIA D'ACABAT QUE LI INCORPORA APROXIMADAMENT 500 GR. /M2 DE POLIURETA. MITJANÇANT AQUESTA OPERACIÓ S'ACONSEGUEIX QUE LA FIBRA ES FIXI A LA A BASE OBTENINT UNA RESISTÈNCIA AL ARRENCAMENT DE 30-50N EL PES TOTAL UNA VEGADA FABRICAT ÉS DE 1.812 GR. / M2., SENT L'AMPLE MÀXIM DEL ROTLLO 4,00 M.</p> <p>-POSTERIORMENT EN LA INSTAL·LACIÓ ES REALITZA COM CAPA INFERIOR, UN PROCÉS DE LLASTRAT, AMB SORRA DE SÍLICE ARRODONIDA, RENTADA I SECA, AMB UN 97% DE SÍLICE DE GRANULOMETRÍA ENTRE 0,3/0,8 MM., EN UNA QUANTITAT DE 22 KG./M2., EN UNA PRIMERA FASE. COM CAPA SUPERIOR I ACABAT SUPERFICIAL ES REALITZA UN ESTÈS DE GRANULADO DE CAUTXÚ DEL TIPUS SBR EN UNA PROPORCIÓ DE 8 KG. /M2 I AMB UNA GRANULOMETRÍA ENTRE 0,5 / 2,5 MM.</p> <p>-INCLOS P.P. DE MARCATGE DE LÍNIES DE JOC DEL MATEIX MATERIAL DE COLOR BLANC DE 10 CM D'AMPLE I P.P. DE MARCATGE DE FUTBOL 7 AMB COLOR BLAU O COLOR A DEFINIR PER D.F..</p>	27,73	VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
45	UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIO I MUNTATJE DE LLUMINÀRIA MODEL PHR-1001/D, CLASSE I, ARMADURA DE FOSA INJECTADA D'ALUMINI PINTAT EN COLOR GRIS CLAR, FORQUETA D'ACER GALVANITZAT SITUADA EN LA PART INFERIOR, TANCAMENT DE VIDRE TEMPERAT, REFLECTOR ASIMÈTRIC, ACCÉS AL LLUM DE VAPOR MERCURI HALOGENURS 1000 W I-40 PER LA PART POSTERIOR, GRAU DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT IP-65, AMB FORQUETA D'ACER GALVANITZAT SITUADA EN LA PART INFERIOR I CAJETÍN AUXILIAR PER A ARRANCADOR FIXAT A LA MATEIXA DE LA MARCA CARANDINI O SIMILAR I ACOPLADA AL SUPORT. INCLOU COFRETS DE CONNEXIONS, LAMPARA I CONDUCTOR DE COURE UNE RV 0,6/1KV DE 5X2,50 MM2 FINS A EQUIPS COL·LOCATS AL PEU DE LA COLUMNA.	470,11	QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
46	UT SUMNINSTRAMENT INSTAL·LACIO I MUNTATGE DE CAIXES PER A EQUIPS AUXILIARS TIPUS CH-10 PER AL ARRAQUE DEL LLUM, EN XAPA D'ACER GALVANITZADA ACABAT DE COLOR NEGRE.	108,61	CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
47	UT LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE AMB CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIO I CONTROL.	2.535,29	DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
48	UT DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA DE FLUID ELÈCTRIC, PER A UNA AMPLIACIO DE POTÈNCIA NOMINAL NECESSARIA (A JUSTIFICAR)	8.112,96	VUIT MIL CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
49	UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	8.112,96	VUIT MIL CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
50	M2 SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ DE XARXA DE PROTECCIÓ DE FONDS DE CAMP DE NYLON DE 4 MM DE GRUIX I TRAMA DE 100X100, COL·LOCADA SOBRE POSTES EXISTENTS, INCLOU CABLE PER TENSAR, MOSQUETONS I TOT EL MATERIAL NECESSARI PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ.	1,00	U EURO
51	Ud UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MARCADOR ELECTRÒNIC MONDO BASIC 45 O SIMILAR, AMB FUNCIONS DE TEMPS DE JOC, PUNTUACIÓ LOCAL/VISITANT (0 A 9). 2.200 X 1.200 MM, FABRICAT AMB PERFIL D'ALUMINI DE 2,50 MM, DIGITOS DE 45 CM D'ALTURA I CONTROL MITJANÇANT COMANDAMENT VIA RÀDIO, FINS I TOT ESTRUCTURA D'ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT PINTADA I CONNEXIÓ ELÈCTRICA.	2.113,58	DOS MIL CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
52	M2 REPERFILAT DEL TERRENY ACTUAL FINS A ARRIBAR A L'ANIVELLACIÓ DEFINIDA EN ELS PLÀNOLS, INCLOSA L'EXCAVACIÓ, HUMECTACIÓ, COMPACTACIÓ, CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	0,46	QUARANTA-SIS CÈNTIMS
53	M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRA DE TRANSIT, INCLOS ESGOTAMENTS, ENTIBACIONES, CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	10,41	DEU EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
54	UT SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE POSTE METALIC DE 6 METRES D'ALÇADA PER A PROTECCIO DE FONTS A BASE DE PERFIL D'ACER DE SECCIO RECTANGULAR D E120X120X6 MM , PINTAT I FIXAR AL TERRA MITJANÇANT ANCLATGES AMB ESPARREGS ROSCATS, INCLOU PLACA DE SUPORT DE 200X200X10 MM I 4DIAMTRE 16X300 MM, AMB TRES AROS DE 20 MM DE DIAMETRE INTERIOR SOLDATS PER A LA SUBJECCIO DE XARXES DE NYLON I TELES METAL·LIQUES, ACABAT AMB UNA MA D'IMPRIMACIO ALCIDICA I DOS D'ACABAT AMB ESMAL SINTETIC.	108,61	CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
55	M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA AMB MOTONIVELADORA, COMPACTACIÓ DEL MATERIAL AL 100% PM, AMB UNA PLANIMETRÍA ADMISSIBLE DEL 0,3%, FINS I TOT EXTENSIÓ, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ.	19,67	DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
56	UT PEÇA DE CORONACIO PER RECOBRIR EL MUR DE BLOCS DE 40X20X5 CM DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC.	22,60	VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
57	Ud SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC DE PORTERIES FIXES PER A FUTBOL 11 AMB ARQUILLOS DEL DARRERE, DIMENSIONS INTERIORS 7,32 M X 2,44 M, FABRICADES EN ALUMINI EXTRUSIONADO DE SECCIÓ OVALADA NERVADA DE 120X100 MM, DOTADES EN LA SEVA PART DEL DARRERE DE DOBLE CANAL PER A LA FIXACIÓ DELS ARQUILLOS I GANXOS FABRICATS EN POLIAMIDA PER A LES XARXES, FINS I TOT ANCORATGES DE PVC I XARXES DE NYLON.	723,98	SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
58	Ud SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC DE PORTERIES ABATIBLES SOBRE SUPORTS FIXOS PER A FUTBOL 7, DIMENSIONS INTERIORS 6,00 M X 2,00 M, COMPOSTES PER UN MARC DE PORTERIA FABRICADA EN ALUMINI EXTRUSIONADO DE SECCIÓ OVALADA NERVADA DE 120 X 100 MM DE DIÀMETRE I UN SISTEMA D'ABATIMENT FORMAT PER DOS BRAÇOS TELESCÒPICS I DOS PALS DEL DARRERE COM PUNTS DE GIR, FINS I TOT GANXOS DE POLIAMIDA PER A LA SUJECCIÓ DE LES XARXES, ELEMENTS DE FIXACIÓ I XARXES DE NYLON.	909,58	NOU-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
59	Ud SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC DE BANDEROLES DE CORNER ABATIBLES.	99,54	NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
60	UT SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I POSADA EN EXECUCIÓ DE CANÓ SECTORIAL DE TORNADA LENTA, MODEL SR 2005 DE RAIN BIRD O SIMILAR, COL·LOCAT A UNA ALÇADA DE 2,20 METRES RESPECTE AL PAVIMENT ACABAT, MUNTATGE SOBRE BRIDA DN 80, ANGLE DE TRAJECTÒRIA DE 23 GRAUS, TOTAL 51 M3/H, AMB PN 6 I RÀDI D'ABASTAMENT 52.5 M, FINS I TOT ENLLAÇ BRIDA DN 80, TUB GALVANITZAT I ROSCADO DE 3", COLZE METÀL·LIC DE 3" I PILASTRA CIRCULAR DE FORMIGÓ ARMAT DE 1.50 M D'ALTURA I 0.30 M DE DIÀMETRE CIMENTADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS I CONNEXIONS A LA XARXA GENERAL I LA CANONADA DE SUPORT,	986,57	NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
61	UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROTECTOR DE CANÓ DE REG FABRICAT EN POLIESTER COLOR VERD.	175,68	CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
62	UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA RECTÀNGULAR AMB CARGOL MODEL VB-1220 DE RAIN BIRD O SIMILAR, DE DIMENSIONS LLARG X AMPLE X ALT: 54.6X38.1X30.5 CM, AMB T'IGUAL 90° DE 3", ENLLAÇOS DE 3" I ELECTROVÀLVULA SÈRIE BPE DE 3", CONFIGURACIÓ LÍNIA ANGLE, PRESA DE 3" BSP FEMELLA, FINS I TOT ANIVELLACIÓ, PREPARACIÓ I REBUT AL NIVELL NECESSARI.	345,17	TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
63	UT SUBMINISTRO E INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR ELECTRÒNIC DE REG, AMB SIS ESTACIONES DE CONTROL HIDRÀULIC, TOTALMENT INSTAL·LAT I CONNEXIONAT EN L'INTERIOR DE LA CASETA DE VESTUARIS.	201,73	DOS-CENTS U EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
64	UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRÉ PER EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA GLOBALITAT DEL CABLEJAT ELÈCTRIC AMB MÀNEGA ACEFLEX DE 0.6/1 KV, DE 1.5 MM2 DE SECCIÓ, 7,5,4,3 I 2 FILS, PER AL CONTROL ELECTRÒNIC DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA, FINS I TOT CONNECTORS ESTANCS PER A TOTES LES CONNEXIONS, TOTALMENT INSTAL·LAT.	507,96	CINC-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
65	M1 CANONADA DE POLIETILÈ PE-100 A.D. PN10 DE 110 MM DE DIÀMETRE, AMB REGISTRE SANITARI I CERTIFICAT DE MARCA I QUALITAT, AMB P.P. DE TOT TIPUS DE PECES ESPECIALS PER A UNIÓ ENTRE SI, A ALTRES CANONADES, ACCESSORIS I DE DILATACIÓ CADA 100 METRES, COL·LOCADA EN RASA, AMB ELS MITJANS I MAQUINÀRIA QUE PRECISI, PROVES I BRIDAS CEGUES EN FINAL DE TRAM.	11,67	ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
66	UT VÀLVULA DE COMPORTA TIPUS EURO 20-23 O SIMILAR, PN16, AMB VOLANT, TANCAMENT DRETES, COL·LOCADA EN OBRA, PROVADA, AMB P.P. DE PECES ESPECIALS, TORNILLERÍA, ETC., DE DIÀMETRE D=100 MM.	159,50	CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
67	UT VÀLVULA DE FLOTADOR, PER A LA PRESSIÓ NECESSÀRIA, TOTALMENT COL·LOCADA, AMB P.P. DE PECES ESPECIALS, COLZE POSVÀLVULA, TORNILLERÍA, ANCORATGE A MUR ETC., DE DIÀMETRE D=100 MM.	521,51	CINC-CENTS VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
68	UT ARQUETA DE REGISTRE DE 100X100 CM REALITZADA AMB FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS DE/1 2 PIÉ D'ESPESSOR REBUT AMB MORTER DE CIMENT 1/6, ESQUERDEJADA I BRUNYIDA EN EL SEU INTERIOR, I/SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 N/MM2 I TAPA DE FORMIGÓ ARMAT O FOSA.	103,08	CENT TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
69	UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRÉ, PER LA INSTAL·LACIÓ, SUBMINISTRE I MUNTATGE DE DIPÒSIT SOTERRAT DE 25 METRES CÚBICS DE POLIESTER REFORÇAT, VÀLID PER A ENTERRAR, FINS I TOT COL·LOCACIÓ, ANCORATGES I DOS CONTRAPESOS DE FORMIGÓ DE 0,90X0,90X2,50 M.	2.750,61	DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
70	UT COL·LOCACIÓ DE DIPÒSIT, INCLOENT L'EXCAVACIÓ, FARCIMENT POSTERIOR AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE SOBRRANTS A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	1.474,46	MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
71	UT GRUP DE PRESSIÓ MODEL SUBMERGIBLE MN 50-250B AMB MOTOR DE 25CV (III-400V) PER A XARXA DE REG I PROVEÏMENT, FINS I TOT INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CONNECTADA AMB L'EQUIP PROGRAMADOR DE REG, CONNEXIONS HIDRAULICAS, VALVULERÍA, PECES ESPECIALS, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DEL DIPÓSIT DE REGULACIÓ, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	4.423,66	QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
72	UT CONSTRUCCIÓ DE CASETA PER A ALLOTJAMENT DE BOMBES, QUADRE ELÈCTRIC I PROGRAMADOR DEL SISTEMA DE REG	316,68	TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
73	M1 CANALETA PARA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS TIPUS ULMA DP-250 O SIMILAR, DE FORMIGÓ POLÍMER , AMB REIXETA METÀL·LICA GALVANITZADA, D'AMPLADA DE 25 CM, TOTALMENT COL·LOCADA, FINS I TOT EXCAVACIÓ, FONAMENT DE FORMIGÓ I ARMADURES. CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE SOBRANTS A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	45,38	QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
74	UT ARQUETA PREFABRICADA DE 40X40 CM DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS I TOT TAPA DE FOSA O DE FORMIGÓ ARMAT, PER A REGISTRE DE CONNEXIONS DE LA CANALETA AMB LA XARXA DE SANEJAMENT.	144,80	CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
75	UT POU DE REGISTRE PREFABRICAT COMPLET DE 100 CM DE DIÀMETRE INTERIOR, FORMAT POR BASE DE 1,15 M DE ALTURA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40 LLEUGERAMENT ARMAT AMB MALLAZO, ANELLS DE POU DE 1 M D'ALÇADA I CON ASSIMÈTRIC PER LA FORMACIÓ DE BROCAL DE POU DE 1 M D'ALÇADA, JUNTA DE GOMA, INCLÒS P.P. DE REBUT DE POTES AMB MORTER DE CIMENT, REBUT DE MARC I TAPA DE FERRO , INCLÒS EXCAVACIÓ I REBLERT PERIMETRAL. CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE SOBRANTS A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O CENTRE DE RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS A CAMIO DE 7T O 12T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM	302,55	TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
76	UT ARQUETA ARENERO DE FORMIGÓ POLÍMER, COL·LOCADA EN LA CANALETA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, PROVEÏDA DE REIXETA GALVANITZADA I CESTILLA EXTRAIBLE, FINS I TOT TUB DE PVC DE 200 MM PER A CONNEXIÓ SIFÓNICA AMB LA XARXA DE SANEJAMENT, TOTALMENT INSTAL·LADA I REMATADA.	131,26	CENT TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
77	M1 CANONADA DE PVC CORRUGADA PER A SANEJAMENT DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, TIPUS DOBLE PARET TEULA DE URALITA O SIMILAR, UNIÓ PER JUNTA ELÀSTICA, COLOR TARONJA, FINS I TOT P.P. DE PECES ESPECIALS, SENSE INCLOURE L'EXCAVACIÓ NI EL TAPAT POSTERIOR DE LES RASES.	29,35	VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
78	ML CANONADA DE PVC CORRUGADA PER A SANEJAMENT DE 350 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, TIPUS DOBLE PARET TEULA DE URALITA O SIMILAR, UNIÓ PER JUNTA ELÀSTICA, COLOR TARONJA, FINS I TOT P.P. DE PECES ESPECIALS, SENSE INCLOURE L'EXCAVACIÓ NI EL TAPAT POSTERIOR DE LES RASES.	33,67	TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
79	ML CANONADA DE PVC CORRUGADA PER A SANEJAMENT DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, TIPUS DOBLE PARET TEULA DE URALITA O SIMILAR, UNIÓ PER JUNTA ELÀSTICA, COLOR TARONJA, FINS I TOT P.P. DE PECES ESPECIALS, SENSE INCLOURE L'EXCAVACIÓ NI EL TAPAT POSTERIOR DE LES RASES.	44,16	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
80	UT SENYAL NORMALITZADA DE STOP AMB SUPORT METÀL·LIC E INCLOSA LA COL·LOCACIÓ	7,84	SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
81	UT PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA DE 40X33 CM, SENSE SUPORT METÀL·LIC E INCLOSA LA COL·LOCACIÓ	7,84	SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
82	ML CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA. INCLOSOS SUPORTS, COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE	0,11	ONZE CÈNTIMS
83	P.A. ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I AVIS	60,94	SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
84	UT TANCA MOBIL DE LLOGUER 2 METRES DE LLARGARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE DIAMETRE PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO. INCLOS PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO I TUBS D'ACER GALVANITZAT DE 2 METRES D'ALÇADA.	1,18	U EURO AMB DIVUIT CÈNTIMS
85	UT CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇADA PER 4 USOS.	0,51	CINQUANTA-U CÈNTIMS
86	ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTIUA O CONTINUA DE 10 CM, 2/1 AMB PINTURA VIARIA DE QUALEVOL COLOR, DE DOS COMPONENTS TIPUS PLÀSTIC EN FRED I AMB ANTILLISCANT, D'APLICACIÓ MANUAL. INCLÒS PREMARCATGE.	0,49	QUARANTA-NOU CÈNTIMS
87	UT LLUMENERA AMB LÀMPADA INCANDESCENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 VOLTS I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS. PER A 4 USOS.	17,88	DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
88	UT LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTUARIS I SANITARIS, DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PAR.-ETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, ACUMULADOR ELÈCTRIC PER A ACS, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 2 PUNTS DE LLUM, RADIADOR D'INFRARROJOS, ARMARIS METÀL·LICS INDIVIDUALS, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, PER A 4 USOS	38,59	TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
89	UT FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL	99,10	NORANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
90	UT REPOSICIÓ DE MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR LA FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL, DURANT L'OBRA REPOSICIÓ DE MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR LA FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL, DURANT L'OBRA	9,19	NOU EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS
91	UT SENYAL NORMALITZADA INDICADORA DE PRIMERS AUXILIS	2,42	DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
92	UT REONEIXAMENT MEDIC OBLIGATORI.	18,61	DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
93	H FORMACIO EN SEGURETAT E HIGIENE EN EL TREBALL	6,01	SIS EUROS AMB U CÈNTIM
94	UT CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, DE POLIETILÈ, AMB UN PES MÀXIM DE 400 G., HOMOLOGAT SEGONS MT-1, CLASSE N I E-AT	4,22	QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
95	UT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL HOMOLOGADA SEGONS MT-16, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT HOMOLOGAT SEGONS MT-17, CLASSE D	7,57	SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
96	UT GUANTS DE CUIR PER A SOLDAR	2,70	DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
97	UT MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS MT-9	1,44	U EURO AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
98	UT PANTALLA DE SEGURETAT PER A SOLDADOR ELECTRIC	9,51	NOU EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
99	UT PROTECTOR AUDITIU TAPS D'ESCUMA	0,08	VUIT CÈNTIMS
100	UT GUANTS CONTRA RISC MECANIC	1,39	U EURO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
101	Par GUANTS CONTRA RISCOS ELECTRICS DE CLASE 0	21,71	VINT-I-U EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
102	Par BOTES DE SEGURETAT	29,78	VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
103	Par BOTES DIALECTRICAS	74,67	SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
104	UT CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE	5,08	CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
105	UT ARNES+CORDA+MOSQUETO	42,51	QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
106	UT VESTIT IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS PER A EDIFICACIÓ, DE PVC SOLDAT DE 0,3 MM DE GRUIX	11,34	ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
107	UT ARMILLA REFLECTANT	5,71	CINC EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
108	M2 PARET DE TANCAMENT DE GRUIX 20 CM DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE MORTER CIMENT BLANC DE UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:1:7 DE CIMENT BLANC DE RAM PALETA I SORRA DE MARBRE BLANC, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA.MASISAT DE TOTS ELS FORATS I COL·LOCACIO DE UN REA DIAMETRE 16 CADA DOS FORATS.	47,19	QUARANTA-SET EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
109	M2 VORERA DE FORMIGÓ REGLEJADA DE 15 CM D'ESPESSOR, FINS I TOT ENCOFRATS LATERALS AMB BERENJENOS DE 3CM DE COSTAT EN ELS CANTONS SUPERIORS.	22,59	VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
110	M1 BARANA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA FORMADA PER PASSAMANS DE TUB 60.60.3, SUPORTS DE 1.00 M D'ALTURA DE TUB 60.60.3 COL·LOCATS CADA 2.00 M, TRAVESSER INFERIOR DE TUB 40.40.2, FINS I TOT PROTECCIÓ MITJANÇANT APLICACIÓ DE DOLL DE SORRA EN GRAU SA-2 I POSTERIOR APLICACIÓ DE DUES MANS DE IMPRIMACIÓ ALCÍDICA DE 40 MICRAS D'ESPESSOR I UNA D'ACABAT EN ESMALT DE 50 MICRAS D'ESPESSOR. INCLOS PART PROPORCIONAL DE PORTES PEATONAL I PER A VEHICLES.	52,94	CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
111	Ut Porta reixat metàl·lica de plafons de xapa galvanitzada, d'una fulla batent dimensions 100x200 cm, per accés peatonal, obertura manual.	908,07	NOU-CENTS VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS
112	Ut Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de dues fulles batents dimensions 500x250 cm, per accés de vehicles, obertura manual.	4.365,57	QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
113	m Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i muntants de pilars d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 2 m d'altura.	12,03	DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS
114	m Valla de parcel·la formada per tanca metal·lica de color blanc tipus Reixa Maxi-Fax de Rivisa o similar, 2,40 metres d'alçada tipus de suport Lux 80 1,5mm/e.m de longitud total 2m35+0m63 amb mesures entre eixos de suport de 2m 640 ancorat empotrat al mur, inclos creacio de basament de formigo per l'ancorat del suports, muntants i petit material. modular d'acer laminat en calent, sistema TPR, model TPR LV 125 20 8 "TRENZA METAL", de 1,50x2,00 m, acabat en color gris acer, amb textura fèrrea, i montant tipus T composta, ancorat mitjançant cargolat a mur.	32,18	TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS