



INFORME DE: CAP DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS
ASSUMPTE: **CONTRACTACIÓ DE LA CONFECCIÓ I SUBMINISTRE DE 49 UNITATS DE COLUMBARIS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT A INSTAL·LAR AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CANET DE MAR**
Sol·licitant: Contractació
Referència:

Es pretén la construcció d'un columbari prefabricat de mides i dimensions segons document annexe a instal·lar al pati Sant Pere al Cementiri Municipal de Canet de Mar, seguint la mateixa estètica i acabats que els nínxols existents en aquest pati.

La construcció es va fer en dos trams del pati de Sant Pere:

- Tram 1 de 5 unitats x 5 alçades = 25 unitats
- Tram 2 de 6 unitats x 4 alçades = 24 unitats

L'Empresa TORHO SA, va subministrar les 49 uts en forma d'U per columbaris amb formigó arquitectònic de color gris.

Posteriorment, es va contractar l'Empresa Marbres Ortíz SL de Mataró per la confecció i col·locació de:

49 peces de columbaris de 50x50x3 cm (mida individual) de **Marbre Blanc Carrara** similar a l'existent al pati adjacent del Cementiri amb les seves repises de 50x14x2 cm en el mateix marbre.

Treballs inclosos al columbari:

- Gravar i pintar número de Columbari (**001C** i següents).

Treballs inclosos a la repisa:

- Galze de 3,5 cm d'ample aprox. a la part del darrera en tot el llarg de la repisa per poder encastar la llosa individual vertical de tancament.
- Regata trencaaigües de 0,5x0,5 cm a la part del davant en tot el llarg de la repisa.
- 2 cargols amb els seu respectius forats a la repisa, per poder aguantar la llosa individual vertical de tancament.

És el que s'informa a la data de la signatura, als efectes oportuns i segons superior criteri.

